



Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Standort Witten
Wasserbank 6
D - 58456 Witten
Tel. (02302) 42 98-23
Fax (02302) 42 98-24

Standort Moers
Carl-Zeiss-Straße 48
D-47455 Moers
(02841) 91 69-60
(02841) 91 69-613

Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Frank Körner

Nr.	Gewerk / Standardleistung	Gefährdung	Info (GM)	Arbeitsschutzbestimmunc	Individuelle Hinweis	13. Juli 2009	20. Juli 2009	27. Juli 2009	03. August 2009	10. August 2009	17. August 2009	24. August 2009	31. August 2009	07. September 2009	14. September 2009
1	Baustelleneinrichtung														
2		Baustellenorganisation und -vorbereitung			als mitgelieferte Unterlagen zum SiGe-Plan										
3				RSA, ZTV-SA	Muss auf der Baustelle bereit gehalten werden										
4				BGV A3, DIN VDE 0100-704	4- wöchentliche Prüfung!										
5				ArbStättV											
6				Krw-/AbfG											
7				A 173	nur an ungefährender Stelle aufstellen										
8				ArbStättV	nur an ungefährender Stelle aufstellen										
9		Angrenzender öffentlicher Verkehrsbereich		ArbStättV, RSA	siehe verkehrsrechtl. Anordnung										
10		Allgemeinbeleuchtung in Gebäuden		ArbStättV, DIN EN 12464-1											
11		Gefahrstoffe (Kontamination)		C 008	GefStoffV, TRGS 519, 521, 524	Aufstellung im Schwarz-Bereich									
12		Zugänge zu absturzgefährdeten Bereichen		C 008	BGV C22, BGI 694, DIN EN 12811	Ab 1m Arbsturzhöhe mit Seitenschutz									
13		Zugänge zu absturzgefährdeten Bereichen		B 061	BetrSichV, BGR 500, BGI 825										
14		Absturzgefährdung an Boden-/Deckenöffnungen		C 008	ArbStättV, BGV C22, DIN EN 13374, BGI 807	Abdeckung nur bis 9 qm-Öffnungen									
15		Absturzgefährdung an Schächten		C 008	ArbStättV, BGV C22, DIN EN 13374, BGI 807										
16		Brand- und/oder Explosionsgefährdung		A 005	ArbStättV										
17		Gefahrstoffe / Kontaminierte Bereiche		D 150	TRGS 524, BGR 128										
18					TRGS 524, BGR 128										
19				D 150	TRGS 524, BGR 128	Aufstellung im Schwarz-Bereich									
20				D 150	TRGS 524, BGR 128										
21				D 150	TRGS 524, BGR 128	Aufstellung im Schwarz-Bereich									
22				D 150	TRGS 524, BGR 128										
23				D 150	TRGS 524, BGR 128										
24															
25	Entkernungsarbeiten				BGI 665 "Abbrucharbeiten"										
26		Allgemein		D 075	BGV C22, BGI 665	Einsatz eines Aufsichtsführenden									
27				D 075	BGV C22, BGI 665										
28		Einstürzende Massen (Zwischenbauzustände)		D 075	BGV C22, BGI 665										
29		Herabfallendes oder umstürzendes Abbruchmaterial		D 075	BGV C22, BGI 665	Kein unbefugter Aufenthalt im Gefahrenbereich!									
30		Gefahrstoffe: Mineralfasern		D 169	GefStoffV, TRGS 521	PSA (Schutzkleidung, Atemschutz) verwenden									
31		Gefahrstoffe: brandbedingte Verunreinigungen		D 080	GefStoffV,	PSA (Schutzkleidung, Atemschutz) verwenden									
32		Gefahrstoffe / Staubbelastung		D 075	GefStoffV, TRGS 521										
33		Unkontrolliert bewegte Teile		D 075	BGV C22, BGI 665										
34		Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung		B 023	BetrSichV, ArbStättV	Sichere Aufstellflächen wählen									
35		Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung		B 008	BGV C22, BGR 184, DIN EN 13374, BGI 665										
36		Brandgefährdung (bei Brennschneiden, Trennschleifen o.ä.)		A 005	BGV C22, BGR D1, BGI 563	Geeignete Löschmittel bereit halten									
37		Arbeitsmittel, Maschinen		D 075	ArbStättV, VDI 2058/2, BGI 665										
38		Lärm / Vibration		A 056	LärmVibrationsArbSchV, VDI 2058/2										
39															
40	Alle Sanierungsgewerke	Gefährliche Bauzustände des Bestands		D 075	BGV C22, BGI 665	Abbruch-/Montagepläne berücksichtigen.									
41		Öffentlicher Verkehr/Besucher/Mitarbeiter/Mieter			BaustellV, BGV A1										
42		Gefahrstoffe / toxische Altlasten		D 075	GefStoffV, TRGS 519, 521	Staubdichte Verpackung der Abfälle									
43		Gefahrstoffe / Staubbelastung		D 075	GefStoffV	PSA (Atemschutz) verwenden									
44		Brand- und Explosionsgefährdung		A 005	BGV C22, BGR 500, BGI 563										
45		(Schweiß-, Löt-, Trennschneid oder Schleifarbeiten)		A 005	BGV C22, BGR 500, BGI 563										
46															
47	Abbrucharbeiten				BGI 665 "Abbrucharbeiten"										
48	(nachträgliche Anbauten)	Allgemein		D 075	BGV C22, BGI 665	Einsatz eines Aufsichtsführenden									
49		Herabfallendes oder umstürzendes Abbruchmaterial		D 075	BGV C22, BGI 665	Kein unbefugter Aufenthalt im Gefahrenbereich!									
50		Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung		C 008	BGV C22, BGI 665, DIN EN 13374										
51		Lärm / Vibration		A 056	ArbStättV, VDI 2058/2, BGI 665										
52	(einschl. Abbruch/Demontage der vorhandenen Dachflächen)	Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung		C 045	BGV C22, DIN EN 12811, DIN 4420	LV-Pos.									
53				C 009	BGV C22, DIN EN 12811, DIN 4420	LV-Pos.									
54		Absturzgefährdung an Dachöffnungen		C 008	ASR 12/1-3, BGV C22, DIN EN 13374, BGI 807	Bis zum Verschluss der Öffnung gewährleisten									
55		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände		C 005	ArbStättV, BGV C22										
56		Brandgefährdung (Dachabdichtung)		D 119	ArbStättV, BGR 500	Geeignete Löschmittel bereit halten									
57		Lastentransport / Lastenhandhabung		B 047	BGV C22, BGV D6, BGV D7	Gefahrenbereiche absperren.									
58															
59	Reinigungsarbeiten (Gebäuderei)				D 101	BGI 659 "Gebäudereinigung"									
60		Rutschgefahr			GefStoffV	PSA (u.a. Atemschutz, Schutzhandschuhe) verwenden									
61		Gefahrstoffe einschl. Staubbelastung		A 182	GefStoffV, BGV A1, BGI 659	PSA (Atemschutz) verwenden									
62															
63	Außenanlagen														
64		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände		C 005	ArbStättV, BGV C22										
65		Bewegte Transport- und Arbeitsmittel		D 073	BetrSichV, BGV D6, BGR 500										
66	(Grundleitungen, Versorgungs-	Erderlegte Leitungen		D 152	BGV C22, ZH 1/569	Schutzabstände, Leitungsschutzanweisungen beachten									
67	leitungen in Außenanlagen)	Einstürzende Erdmassen (Gruben / Gräben)		D 147	BGV C22, DIN 4124										

	Ausführungszeitraum der Leistung
	Ausführungszeitraum für Teil-Leistungen
	Schutzmaßnahmen (Schutzeinrichtungen), die allein vom jeweiligen Gewerk (Unternehmen) getroffen und genutzt werden
	Schutzmaßnahmen (Aufbau und Vorhaltung von Schutzeinrichtungen) mit gewerkeübergreifender Wirkung (Nutzung durch andere Unternehmen)
	Nutzung von Schutzmaßnahmen (Schutzeinrichtungen), die durch ein anderes Gewerk (Unternehmen) errichtet und vorgehalten werden

Grundsätze:

- Nur auf zugewiesenen Flächen arbeiten und Material lagern.
- Arbeitschutzvorschriften kennen und einhalten.
- Erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einholen.
- Unfälle und gefährliche Situationen dem Koordinator melden.
- Gefährdete Bereiche abschirmen und kennzeichnen.
- Verbote (insbesondere Alkoholverbot) und Weisungen beachten.
- Nachtautogehörmer informieren.

Persönliche Schutzausrüstung:

- Auf der Baustelle gilt:
- Schutzhelme, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzschuhe, Atemschutz, Gehör- und Gesichtsschutz, Fallschutz, etc.

Baustellenverkehr:

- Nur auf zugewiesenen Flächen fahren.
- Einbahnstraße mit Verkehrszeichen.
- Parkverbote für Zulieferer, Flucht- und Rettungswege beachten.
- Einweisungspflicht für Rückfahrfahrten.
- Laubung richtig sichern.
- Geschwindigkeit begrenzung einhalten.

Arbeitsmittel / -verfahren:

- Für Arbeiten immer geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
- Besonders auf Absturz-sicherung achten.
- Nur sichere und geprüfte Arbeitsmittel verwenden (Prüfnachweise vorhalten).
- Besonders gefährliche Arbeiten (z.B. Schweißen) nur mit geeigneter Erlaubnis ausführen.
- Im sicheren Umgang mit den Arbeitsmitteln verfahren lassen.
- Minimierung in Abstimmung mit Bauleitung.

Umgang mit Gefahrstoffen:

- Nur mit richtig gekennzeichneten und verpackten Gefahrstoffen umgehen (vgl. Symbole).
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsblätter auf Etiketten beachten.
- Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern.
- Betriebsanweisungen vorhalten und beachten.
- Gefährliche Personen in der Nähe informieren bzw. warnen.

Geändert:			
Koordinat:	F. Körner	PRAXISBEISPIEL Brandschadensanierung	Dipl.-Ing. F. Körner
Bearbeiter:	F. Körner		
Maßstab:	Index: 001	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan	
Datum:	23.07.2009	Zeich. Nr.: 8002/07/09-01A	Auflage Nr.: